

Krav til bakteriologisk vandkvalitet

Parametre:	22 ° kim				37 ° kim				Coliforme				E.coli, Enterokokker og Clostridium perfringens, herunder sporer				
Prøvested:	1	2	3		4	1	2	3		4	2	3		4	2	3	4
	Internt krav	Bekendtgørelsens krav nr. 1449	Reaktion på overskridelser		Beredskabskrav (vejledning nr. 9243)	Internt krav	Bekendtgørelsens krav nr. 1449	Reaktion på overskridelser		Beredskabskrav (vejledning nr. 9243)	Bekendtgørelsens krav nr. 1449	Reaktion på overskridelser		Beredskabskrav (vejledning nr. 9243)	Bekendtgørelsens krav nr. 1449	Reaktion på overskridelser	Beredskabskrav (vejledning nr. 9243)
	aktion først kommende hverdag		aktion først kommende hverdag **	aktion samme dag	aktion samme dag	aktion først kommende hverdag		aktion først kommende hverdag **	aktion samme dag	aktion samme dag		aktion først kommende hverdag **	aktion samme dag	aktion samme dag		aktion samme dag	aktion samme dag
Råvandstilgang - vandværk (ingen krav jf. bekendtgørelse)	≥15 - 50 Laboratorie tager prøve	--	≤ 100 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 100 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 500 Boringer stoppes, når omprøver er taget	≥ 3 - 5 Agrolab tager prøve	--	≤ 10 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 10 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 50 Boringer stoppes, når omprøver er taget	--	≤ 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 20 Boringer stoppes, når opfølgende prøver er taget	--	> 0 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 0 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *
Rentvandsafgang - vandværk	≥15 - 50 Laboratorie tager prøve	max. 50	≤ 100 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 100 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 500 Embedslæge kan meddele kogeambefaling	≥ 3 - 5 Agrolab tager prøve	max. 5	≤ 10 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 10 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 50 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes	i.m. (ikke målelig)	≤ 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 20 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Vandværk stoppes, når opfølgende prøver er taget. Beredskabsgruppe nedsættes.	i.m. (ikke målelig)	> 0 Vandværk stoppes, når opfølgende prøver er taget. Teknisk tilsyn foretages *	> 0 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Vandværk stoppes, når opfølgende prøver er taget. Beredskabsgruppe nedsættes.
Ledningsnet - stationer/forbruger	≥50 - 200 Laboratorie tager prøve	max. 200	≤ 400 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 400 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 2000 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes	≥ 6 - 20 Agrolab tager prøve	max. 20	≤ 40 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 40 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 200 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes	i.m. (ikke målelig)	≤ 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	> 20 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *	i.m. (ikke målelig)	> 0 Kogeambefaling vurderes. Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages	> 0 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes
Drikkevandsposter	max. 200 Ingen aktion	max. 200	≤ 400 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn * og rensning foretages	> 400 Aflukkes. Rensning og meddelelse til kundecenter på første hverdag	--	max. 20 Ingen aktion	max. 20	≤ 40 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn * og rensning foretages	> 40 Aflukkes. Rensning og meddelelse til kundecenter på første hverdag	--	i.m. (ikke målelig)	≤ 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn * og rensning foretages	> 3 Aflukkes. Rensning og meddelelse til kundecenter på første hverdag	--	i.m. (ikke målelig)	> 0 Aflukkes. Rensning og meddelelse til kundecenter på første hverdag	--
Ledningsprojekter og andre udskyningsarrangementer	max. 200 Ingen aktion	max. 200	≤ 400 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes (hvis ledning er idriftsat)	> 400 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes (hvis ledning er idriftsat)	> 2000 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes. (hvis ledning er idriftsat)	max. 20 Ingen aktion	max. 20	≤ 40 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes (hvis ledning er idriftsat)	> 40 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes (hvis ledning er idriftsat)	> 200 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes. (hvis ledning er idriftsat)	i.m. (ikke målelig)	≤ 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes (hvis ledning er idriftsat)	> 3 Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes (hvis ledning er idriftsat)	> 20 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes. (hvis ledning er idriftsat)	i.m. (ikke målelig)	> 0 Kogeambefaling vurderes. Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages *. Skylning fortsættes. (Hvis ledning er idriftsat)	> 0 Embedslæge kan meddele kogeambefaling. Beredskabsgruppe nedsættes. (hvis ledning er idriftsat)
1 Internt krav :	Overstiger parameterværdien de interne krav, tager laboratoriet en opfølgende prøve først kommende hverdag.																
2 Bekendt. krav :	Overstiger parameterværdien Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007, tages en opfølgende prøve samme dag eller førstkomende hverdag afhængigt af reaktion på overskridelsen (se punkt 3)																
3 Reaktion på overskridelser :	<p>Ved aktion på først kommende hverdag (** er der flere end 3 sammenhængende ferie/helligdage, sættes prøvetagning i gang samme dag):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kommunen orienteres både mundtligt og skriftligt om overskridelse på første hverdag på et af følgende numre: Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages på først kommende hverdag (* ved teknisk tilsyn forstås en visuel gennemgang af anlægget). Kortfattet hændelseslog sendes til "den driftsansvarlige" på først kommende hverdag (benyt standard formular i Instruksmappe). <p>Ved aktion den samme dag:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kommunen orienteres mundtligt samme dag (og skriftligt på første hverdag) om overskridelse på et af følgende numre: Opfølgende prøver og teknisk tilsyn foretages samme dag, som overskridelsen opdages (* ved teknisk tilsyn forstås en visuel gennemgang af anlægget). "den driftsansvarlige" orienteres på telefon: Kortfattet hændelseslog sendes til JRo på først kommende hverdag (benyt standard formular i Instruksmappe). <p>Hvor udtages opfølgende prøver, når der er overskridelser:</p> <p>- Se dokumentet - Procedurer ved overskridelse af bakteriologiske krav til drikkevand - i Instruksmappen</p>																
4 Beredskabskrav : (Vejledning nr. 9243)	Kommunen beslutter om der skal nedsættes en beredskabsgruppe (det vurderes om der er tale om en truet forureningssituation eller en egentlig krisesituation)																